

Odbudowane zostaną dwa jazy znajdujące się na rzece Rgilewce

Wpisany przez Administrator

wtorek, 02 czerwca 2020 12:29 - Poprawiony wtorek, 02 czerwca 2020 12:42

W roku 2020 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zamierza zrealizować inwestycję polegającą na zwiększeniu zdolności retencyjnej zlewni rzek: rzeki Rgilewki, rzeki Tralalki, Strugi Kiełczewskiej, Kanału Bylice, Kanału Dzierzbickiego poprzez odbudowę jazów na rz. Rgilewce. W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostaną również odbudowane dwa jazy znajdujące się na rzece Rgilewce na terenie gminy Kłodawa w miejscowości Cząstków (w km 20+250 rzeki Rgilewki) oraz w miejscowości Kłodawa (w km 22+762 rzeki Rgilewki – w pobliżu oczyszczalni ścieków). W ramach planowanych prac przewiduje się mechaniczną rozbiórkę żelbetowych konstrukcji istniejących jazów wraz umocnieniem dna i skarp koryta rzeki powyżej i poniżej budowli. Ponadto planuje się rozbiórkę podbudowy pod wyżej wymienione konstrukcje. W miejsce istniejących urządzeń zaprojektowano jazy o konstrukcji trzyprzęsłowej dla potrzeb nawodnień użytków zielonych przyległych do rzeki.

Łączny koszt zrealizowania przedsięwzięcia szacuje się na kwotę 12.360.000,00 zł. Natomiast szacunkowy koszt odbudowy jazów na terenie gminy Kłodawa wyniesie 4.120.000,00 zł. Poniższe zdjęcia przedstawiają istniejący stan jazów, które zlokalizowane są na terenie gminy Kłodawa.

Odbudowane zostaną dwa jazy znajdujące się na rzece Rgilewce

Wpisany przez Administrator

wtorek, 02 czerwca 2020 12:29 - Poprawiony wtorek, 02 czerwca 2020 12:42



Odbudowane zostaną dwa jazy znajdujące się na rzece Rgilewce

Wpisany przez Administrator

wtorek, 02 czerwca 2020 12:29 - Poprawiony wtorek, 02 czerwca 2020 12:42

